

СОГЛАСОВАНО:

20 "Vintol" 2023

УТВЕРЖДАЮ:

Новосибирской области
Администрация
Колбасинского
сельсовета

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт памятника Колбаса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Основание: _____ 649,6668 тыс. руб.

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда _____ 45,202 тыс. руб.

Средства на оплату труда	140,3498 чел.час
Сметная трудоемкость	

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Устройство ограждения											
Земляные работы											
1	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3)	0,005 0,5 /100	2184 2184		10,92	10,92		280	1,4	
2	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3)	0,005 0,5/100	729 729		3,65	3,65		97,2	0,49	
Устройство ограждения											

ГРАНД-Смета, версия 2023.2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР09-08-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) 304,01 = 3 968,08 - 10,93 x 138,54 - 10,74 x 173,51 - 0,81 x 65,71 - 0,13975 x 1 668,00	0,47 47 / 100	304,01 304,01		142,88	142,88		35,64	16,75
4	ФССЦ-04.1.02.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В3,5 (М50) (м3)	2,9798	413,87		1233,25				
5	ФССЦ-23.3.08.01-0032 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 42x42 мм, толщина стенки 4 мм (м)	75,2 47*1,6	38,92		2926,78				
6	ФЕР09-08-002-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 шт) 60,65 = 80,59 - 0,11 x 65,71 - 0,57 x 22,29	4,5 45 / 10	60,65 60,65		272,93	272,93		7,11	32
7	ФССЦ-15.2.02.03-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Решетка ограждения металлическая: ОС-Т15-00 высотой 1,0 м (м)	90	349,05		31414,5				
8	ФЕР09-08-002-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство капиток и ворот из готовых металлических решетчатых панелей (10 шт) 28,23 = 42,36 - 0,12 x 65,71 - 0,28 x 22,29	0,1 1/10	28,23 28,23		2,82	2,82		3,31	0,33
9	ФССЦ-08.1.06.05-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Капитка (шт)	1	363,34		363,34				
Ремонт монумента										
10	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3)	0,005 0,5 / 100	3528,33 1053	1566,06 244,39	17,65	5,27	7,83 1,22	135	0,68
11	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3)	0,51	592,76		302,31				
Раздел 2. Устройство дорожки										
Земляные подготовительные										
12	ФЕР01-01-030-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр срезка растительного грунта	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3)	0,005 (25*0,2) / 1000	585,18	585,18 114,14	2,93		2,93 0,57		


ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕР01-02-027-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: ручным способом, грунт грунтов 1 (1000 м2)	0,025 25 / 1000	853 853		21,33	21,33		100	2,5
Установка бордюров										
14	ФЕР07-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т (100 шт)	0,36 36 / 100	2955,17 569,85	2385,32 325,85	1063,87	205,15	858,72 117,31	65,2	23,47
15	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8. бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт)	36	22,36		804,96				
Тротуар										
16	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под фундаментами: щебеночного (м3)	3,2	15,41 6,75	8,29 0,81	49,31	21,6	26,53 2,59	0,85	2,72
17	ФССЦ-02.2.05.04-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)- 40 мм (м3)	3,2 32*0,1	106,14		339,65				
18	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под фундаментами: песчаного (м3)	3,2	14,66 6,19	8,1 0,81	46,91	19,81	25,92 2,59	0,78	2,5
19	ФССЦ-02.3.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм (м3)	3,2 32*0,1	118,76		380,03				
20	ФЕР 09-06-001-03 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах---Скамья (т)	0,1 100/1000						95	9,5
21	М62017-15.2.03.04-0055	Скамья парковая: СК-9,1, размеры 2000х1370х2140 мм (шт)	2	817,3		1634,6				
Раздел 3. Демонтаж										
22	ФЕРр68-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных заборов: штакетных (100 м2)	0,9 (1*90) / 100	435,95 435,95		392,36	392,36		53,36	48,02
Раздел 4. Вывоз мусора										
23	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	3	42,98	42,98	128,94		128,94		

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км: I класс груза (1 т груза)	3	6,69	6,69	20,07		20,07		
ВСЕГО по смете										
Итого прямые затраты (справочно)										
Строительные работы										
Итого ФОТ (справочно)										
Итого накладные расходы (справочно)										
Итого сметная прибыль (справочно)										
НДС 20%										
ВСЕГО по смете										
						466638				
						541389				
						45202				
						44535				
						30216				
						108277,8				
						649666,8				140,3498

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)